



**AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY**

KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 - CHODOV

TEL: 283 069 242
FAX: 283 069 241

ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.cz

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Č. J.: 12846/SOPK/15

I. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 IČO: 62933591
č. ú.: 18228011/0710
(dále jen „objednatel“)

telefon: 283 069 242
e-mail: aopkcr@nature.cz

1.2 ZHOTOVITEL:

KAVYL spol. s r.o.

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený: Ing. Slavomilem Dokulilem

Bankovní spojení: KB a.s. IČO:49975358
č. ú.: 86-760840247/0100

telefon: 541 243 986
e-mail: rousova@kavyl.cz

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským/Krajským soudem v Brně, sp.zn. C, oddíl 13954
NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku*

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby „Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPR Bohdanečský rybník - p.č. 921 v k.ú. Lázně Bohdaneč“ (dále jen „dílo“) včetně zaměření skutečného stavu vyhotoveného díla a vyhotovení geometrického plánu stavby. Dílo bude provedeno podle dokumentace k provedení stavby „Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPR Bohdanečský rybník“ zpracované v říjnu 2015 - zpracovatel Ing. arch. Jiří Kubát, bydlíštěm 28. října 758, 511 01 Turnov.
- 2.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích. Součástí díla jsou pro účely této smlouvy rovněž činnosti a odpovědnosti specifikované v příloze č. 3 smlouvy.
- 2.3 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než ty uvedené v příloze č. 1. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou. Zhotovitel překontroloval projektovou dokumentaci, včetně správnosti výkazu výměr a počtů a podrobně se s ní seznámil. U položek, jejichž cena není v rozpočtu stanovena, se má za to, že jsou zahrnuty v ceně díla. Ocenění opomenutých částí díla, které zhotovitel nezahrnul do rozpočtu, nelze dodatečně zahrnout do ceny díla jejím navýšením. K dodatečným požadavkům zhotovitele zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebude přihlédnuto.
- 2.5 Pokud obdrží zhotovitel části projektové dokumentace, popř. jiné podklady až v průběhu prací po podpisu smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže zhotovitel písemně neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné závady, má se za to, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat a je odpovědný za všechny s tím spojené následky.
- 2.6 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu díla učiněnými objednatelem, především s ohledem na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 2.7 Objednatel jmenuje odborným garantem Ing. Michala Jelínka a Ing. Josefa Rusňáka. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

III. Cena díla

- 3.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH:	279 777,- Kč
DPH 21%:	58 753,- Kč
Cena včetně DPH:	338 530,- Kč

Zhotovitel **je/není** plátcem DPH.

- 3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH nebo za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 3.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data provedení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.4 Součástí ceny jsou veškeré práce, činnosti a dodávky, jak je uvedeno v čl. II smlouvy. Pro uvedené práce, činnosti a dodávky platí, že jsou součástí ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.
- 3.5 Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu prací, nebudou-li vyvolány dodatečnými požadavky objednatele, anebo mimořádnými, nepředvídatelnými událostmi uznanými objednatelem, jsou součástí celkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Zhotovitel na vyžádání objednatele a na základě podkladů předaných objednatelem vypracuje návrh zatřídění všech rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční. Toto zatřídění bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí stavby a podle skutečných výkonů zhotovitele.
- 4.2 Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli v běžném roce nejpozději do 15.12. Každý daňový doklad musí být před zasláním objednateli potvrzen odborným garantem a technickým dozorem investora (dále též „TDI“) a musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 4.7 smlouvy.
- 4.3 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.
- 4.4 Poslední dílčí daňový doklad bude zaslán objednateli do 15-ti dnů po předání a převzetí díla podle čl. X smlouvy. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, avšak nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 10.5 smlouvy. Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích daňových dokladů. V případě, že se některé práce dle čl. II smlouvy na základě požadavku objednatele provádět nebudou, celková cena díla se o tyto práce snižuje.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zasláné na adresu sídla objednatele jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu. V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů na 60 dnů a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 4.6 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

- 4.7 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.8 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
- 4.9 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

V. Doba a místo plnění

- 5.1 Předpokládaný termín předání staveniště: 18.1. 2016
- 5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: 18.1. 2016
- 5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 31.3. 2016
- 5.4 Vyklizení staveniště: do 5 dnů po provedení díla podle čl. 5.3 smlouvy.
- 5.5 Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací“), který je nedílnou přílohou této smlouvy. V harmonogramu prací musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební objekty s uvedením předpokládaného termínu realizace prací.
- 5.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu prací jsou pro obě smluvní strany závazné. Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 5.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo jednotlivých prací.
- 5.8 Místem plnění je pozemek č. 921 v k.ú. Lázně Bohdaneč, NPR Bohdanečský rybník.

VI. Staveniště

- 6.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a příjezdových cest a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých stavebních objektů. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit staveniště přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob.
- 6.2 Místa pro deponie materiálu a zařízení staveniště jsou uvedena v projektové dokumentaci. V případě potřeby dalšího místa pro deponie či zařízení staveniště, budou tato předem vytyčena technickým dozorem investora, popř. zaměstnanci objednatele.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových cestách pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na jakýchkoliv stávajících objektech, okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na vlastní náklady nebo takovou škodu nahradit v penězích.
- 6.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
 - a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací,
 - b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, jestliže toho v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba,
 - c) vhodné zabezpečení staveniště, včetně osvětlení při snížené viditelnosti,

- d) odběrná místa energií včetně měření odběrů,
 - e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště.
- 6.5 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle čl. 6.1 až 6.4 nese zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a příjezdových cest odpad vzniklý při stavebních pracích.
- 6.7 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli.
- 6.8 Zhotovitel bude informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí.

VII. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové a rozpočtové dokumentace (dále také „PD“) a specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle harmonogramu prací.
- 7.2 Zhotovitel provede neprodleně po převzetí staveniště kontrolu souladu skutečného stavu s projektovou dokumentací. Případné odchylky, výhrady a připomínky je povinen zaznamenat do stavebního deníku a uplatnit do 3 pracovních dnů od data převzetí, jinak se má za to, že stav odpovídá projektové dokumentaci.
- 7.3 Projektovou dokumentaci je nutno chápat jako celek. Z toho důvodu plnění zhotovitele obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v dokumentaci, a to bez ohledu na to, v které části dokumentace jsou obsaženy.
- 7.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný autorský a technický dozor. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 12.4 smlouvy. V opakovaných případech (tj. více než 2x) je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s harmonogramem prací, je oprávněn se dožadovat provádění díla podle harmonogramu prací. Jestliže zhotovitel v případě nedodržení harmonogramu prací nesjedná nápravu v přiměřené lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 12.5 smlouvy. V opakovaných případech (tj. více než 2x) je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 7.5 Objednatel a TDI mají neomezenou pravomoc vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI prokazatelně nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI prokazatelně nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu TDI.
- 7.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označeny názvem či znakem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a případně jiné právní předpisy související s prováděním díla.

- 7.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 7.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne porušením těchto předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, případně pokyny objednatele a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla.
- 7.9 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně 1x týdně kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby a ověření souladu postupu provádění prací s harmonogramem prací. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních stran.
- 7.10 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
- 7.11 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu díla.
- 7.12 U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a TDI nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotýčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.
- 7.13 Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím jiného část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 7.14 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele, popř. TDI se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím.
- 7.15 Práce na díle budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Po celou dobu stavby je zhotovitel povinen respektovat schválenou pracovní dobu, zvláště v nočních hodinách a o víkendech tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem nebo prachem.
- 7.16 S ohledem na klimatické a povětrnostní podmínky panující v místě plnění, v důsledku prodloužení na straně objednatele nebo v důsledku mimořádné, nepředvídatelné události uznané objednatelem mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené v harmonogramu prací. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

7.17 Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde v důsledku události zaviněné objednatelem nebo v důsledku mimořádné, nepředvídatelné události uznané objednatelem, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde v důsledku události jiné než zaviněné objednatelem nebo jiné než mimořádné, nepředvídatelné a objednatelem uznané, termíny k provádění díla se neprodlužují.

7.18 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi PD platí, že:

- a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
- b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
- c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
- d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
- e) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

VIII. Stavební deník

8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích.

8.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.

8.3 Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby.

8.4 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- a) název, sídlo, IČO zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a osoby vykonávající technický dozor investora, jakož i název stavby,
- b) přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- c) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
- d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

8.5 Zhotovitel je povinen ustanovit před zahájením prací osobu stavbyvedoucího a písemně sdělit její jméno a kontakt objednateli. V případě, že by byla nutná změna této osoby, je zhotovitel povinen o této změně objednatele neprodleně písemně/e-mailem informovat.

8.6 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

8.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 8.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné dodatky smlouvy.
- 8.9 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla.

IX. Subdodavatelé

- 9.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, včetně procentního podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli. Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel zajistí, aby se subdodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou a veškeré práce subdodavatelů bude řádně koordinovat.
- 9.3 Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 9.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 9.3 smlouvy, je objednatel oprávněn subdodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 12.6 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.
- 9.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1 Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 5.3 smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně/e-mailem oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději následující pracovní den po termínu pro předání stanoveném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 10.3 Při předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 10.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů a této smlouvy (není-li uvedeno jinak, ve 2 stejnopisech a 1x v digitální podobě). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.
- 10.5 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku II smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl. 10.4 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 5.3 smlouvy má za následek prodloužení zhotovitele s předáním díla. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky

způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 5.4 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.

- 10.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy.
- 10.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přijímacímu řízení znalce v oboru odpovídajícímu předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel.
- 10.8 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem.

XI. Záruka za jakost díla

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil.
- 11.3 Záruční doba počíná běžet dnem sepsání předávacího protokolu podle čl. 10.3 smlouvy.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.5 Objednatel je oprávněn požadovat:
- f) odstranění vady dodáním náhradního plnění;
 - g) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - h) slevu ze sjednané ceny.
- 11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 11.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.6 smlouvy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 12.2 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.

- 11.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 11.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.8 v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 12.3 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.
- 11.10 V případě sporu o oprávněnost reklamace vady nebo ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. V případě, že se strany neshodnou na výběru akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu, je takovou akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel. Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- 11.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla nebo jeho částí.

XII. Sankce

- 12.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení v případě:
- a) prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy, resp. ve lhůtě pro odstranění vad a nedodělků uvedené v předávacím protokolu,
 - b) nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy,
- 12.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů podle čl. 11.6 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ.
- 12.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 24 hodin podle čl. 11.8 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý takový případ.
- 12.4 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.4 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 12.5 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.4 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 12.6 Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost subdodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 9.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 12.7 Objednatel zaplatí zhotoviteli v případě prodlení s placením vyúčtování úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Nárok na zaplacení úroku z prodlení vzniká zhotoviteli až po 60-ti dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 12.8 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

12.9 Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla včetně DPH dle čl. 3.1 smlouvy.

XIII. Odstoupení od smlouvy

13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

13.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit pokud:

- a) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu,
- b) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat,
- c) ze strany zhotovitele dojde k prodloužení s prováděním jednotlivých fází díla delšímu než 30 dnů oproti harmonogramu prací, aniž by bylo toto prodloužení byť i jen zčásti zapříčiněno důvody na straně objednatele nebo nastalo v důsledku mimořádné, nepředvídatelné události uznané objednatelem.

13.3 V případě odstoupení objednatele od této smlouvy po něm zhotovitel není oprávněn vymáhat žádné zákonné ani smluvní sankce.

13.4 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

13.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:

- a) vytvořit soupis všech provedených prací,
- b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad,
- c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

14.2 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovním na adresy stanovené v čl. I smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky uloženy u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za doručené.

14.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

14.4 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

14.5 Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 3 stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

14.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.7 Smluvní strany se dohodly, že účinnost smlouvy nastává dnem následujícím po dni, kdy budou objednateli přiděleny finanční prostředky na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí české republiky (nejdříve však v den platnosti smlouvy). Pokud smlouva nabyde účinnosti později než platnosti, je objednatel povinen o tom zhotovitele neprodleně informovat.

14.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

14.9 Oddělitelnými přílohami smlouvy jsou:

a) Příloha č. 1 - projektová dokumentace k dílu

14.10 Nedílnými přílohami smlouvy jsou

a) Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočty)

b) Příloha č. 3 - upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy

c) Příloha č. 4 – časový harmonogram průběhu prací

d) Příloha č. 5 - seznam subdodavatelů

e) Příloha č. 6 – vzor protokolu o převzetí

f) Příloha č. 7 – doklad o právní osobnosti zhotovitele

V Praze dne 20. 1. 2016

RNDr. František Pelc (objednatel)

ředitel

Ústav pro ochranu přírody a krajiny ČR
Kaplanova 193 I/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-3-

V Mohelně, dne 6. 2. 2016

Ing. Slavomil Dokulil – jednatel

(zhotovitel)

Kavyl

kvyl spol. s r.o.
Mohelně 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358



54

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3104/01	Ornitologická pozorovatelna	JKSO	813.29
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Ornitologická pozorovatelna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
3104	Ornitologická pozorovatelna-NPR Bohdanečský ry		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing.arch. Jiří Kubát		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Jiří Kubát			
Objednatel	ČR - AOPK ČR			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní náklady stavby		
Z	HSV celkem	33 575	Zařízení staveniště	0
R	PSV celkem	246 202	Kompletační činnost (IČD)	0
R	M práce celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	0
N	M dodávky celkem	0	Vytýčení stavby	0
ZRN	celkem	279 777		
HZS		0		
ZRN+HZS		279 777		
ZRN+ost.náklady+HZS		279 777	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		279 777 Kč
DPH	21,0 %		58 753 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			338 530 Kč

Poznámka :

4.7.2016

KaVyl

Kavyl spol.s r.o.
IČO: 146 132 975 75
DIČ: CZ0014613297575

[Handwritten signature]



Stavba :	3104 Ornitologická pozorovatelna-NPR Bohdanečský ryb	Rozpočet :	3104/01
Objekt :	01 Ornitologická pozorovatelna		Ornitologická pozorovatelna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 201	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	12 032	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	12 082	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 261	0	0	0	0
712.5 Krytiny střech - ostatní	0	70 326	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	163 149	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	10 104	0	0	0
783 Nátěry	0	2 623	0	0	0
CELKEM OBJEKT	33 575	246 202	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
Dokumentace skutečného provedení	0			0
Vytýčení stavby	0			0
CELKEM ONS				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3104 Ornitologická pozorovatelna-NPR Bohdanečský	Rozpočet: 3104/01
Objekt :	01 Ornitologická pozorovatelna	Ornitologická pozorovatelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111200001RAX	Odstranění křovin a stromů do 100 mm včetně štěpkování a odvozu Plocha úprav:20,00	m2	20,0000 20,0000	25,00	500,00
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 v.č. 2:0,60*0,60*1,20*6 0,40*2,00*1,00*1	m3	3,3920 2,5920 0,8000	750,00	2 544,00
3	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 v.č. 2:0,60*0,60*1,20*6 0,40*2,00*1,00*1	m3	3,3920 2,5920 0,8000	250,00	848,00
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných v.č. 2 - rozprostření výkopu:0,60*0,60*1,20*6 0,40*2,00*1,00*1	m3	3,3920 2,5920 0,8000	150,00	508,80
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Přístupová pěšina:24,00*1,50	m2	36,0000 36,0000	50,00	1 800,00
Celkem za 1 Zemní práce						6 200,80
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
6	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 v.č. 2:0,40*2,00*1*1,05	m3	0,8400 0,8400	2 700,00	2 268,00
7	275321311R00	Železobeton základových patek C 16/20 v.č. 2:0,60*0,60*1,20*6*1,05	m3	2,7216 2,7216	3 000,00	8 164,80
8	275361721R00	Výztuž základových patek z oceli 10425 (BSt 500 S) v.č. 2:1,20*8*0,00089*6*1,2	t	0,0615 0,0615	26 000,00	1 599,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						12 031,80
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
9	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus Položka je určena pro osazování drobných kovových předmětů jinde neuvedených (např. kotev), se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním, bez dodání. v.č. 2 Válcovaný profil U100 - délka 1,85 m:2*6	kus	12,0000 12,0000	250,00	3 000,00
10	955 10-9500.RR00	Přemístění ifo panelu včetně nových základů	kus	1,0000	4 000,00	4 000,00
11	13384425.Zn	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11375 zinkovaný Válcovaný profil U100 - délka 1,85 m:1,85*2*6*0,0106*1,08	T	0,2541 0,2541	20 000,00	5 082,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						12 082,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
12	998011002R00	Přesun hmot objektů výšky do 12 m	t	9,3162	350,00	3 260,68
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						3 260,68
Díl: 712.5 Krytiny střech - ostatní						
13	712 59-1206.RX00	Krytina střechy na laťování z rákosových snopů tl. 35 cm v.č.7: Střecha schodiště:5,70 Střecha pozorovatelny:33,37	m2	39,0700 5,7000 33,3700	1 800,00	70 326,00
Celkem za 712.5 Krytiny střech - ostatní						70 326,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
14	762085130R00	Hoblování viditelných částí tesař. kce třístranné Hoblování dřevěných profilů ze tří stran, které budou na viditelné části krovu v.č.8 - Krov: Nárožní krokev 8/12 - K4:16,44 Krokev 8/12 - K5, K6, K7:13,36+17,04+7,84 v.č.6: Krokev 8/12 - S10 (nad schodištěm):5,50	m	60,1800 16,4400 38,2400 5,5000	20,00	1 203,60
15	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	227,7400	15,00	3 416,10

Položkový rozpočet

Stavba :	3104 Ornitologická pozorovatelná-NPR Bohdanečský	Rozpočet: 3104/01
Objekt :	01 Ornitologická pozorovatelná	Ornitologická pozorovatelná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Hoblování dřevěných profilů ze čtyř stran, které budou na viditelné části konstrukce				
		v.č. 8 - Krov:				
		Kleština 8/16 - K2:8,32		8,3200		
		Pozednice - trám 18/16 - K1:16,64		16,6400		
		Sloupek 16/16 - K3:2,16		2,1600		
		v.č. 6:				
		Kleština 6/18 - N3:31,50		31,5000		
		Kleština 6/18 - N4:8,40		8,4000		
		Trám 8/12 - N8:17,44		17,4400		
		Trám 8/12 - N9:25,20		25,2000		
		Základová fošna 4/12 - S1:5,60		5,6000		
		Sloupek zábradlí 10/10 - S2:5,54		5,5400		
		Vzpěra 10/10 - S3:2,60		2,6000		
		Příložka 4/15 - S6:2,40		2,4000		
		Sloupek zábradlí 4/15 - S12:1,45		1,4500		
		Sloupek zábradlí 5,5/15 - S13:1,25		1,2500		
		Sloupek zábradlí 8/8 - S15:1,00		1,0000		
		Trám 8/20 - N5:27,12		27,1200		
		Trám 8/20 - N6:22,60		22,6000		
		Trám 8/20 - N7:2,76		2,7600		
		Příložka 8/20 - S5:2,60		2,6000		
		Sloup 20/20 - N1:24,16		24,1600		
		Sloup 20/20 - N2:7,40		7,4000		
		Bočnice schodiště 4/30 - S4:11,60		11,6000		
16	762101911R00	Vyřezání otvorů stěn s bedněním, 1stranně do 1 m2	m2	3,3600	50,00	168,00
		v.č. 7 - Stěny:				
		Prkna (MD) tl. 20 mm:				
		Otvor:0,40*1,05*8		3,3600		
17	762132135R00	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz (mezera 10 mm)	m2	34,2720	65,00	2 227,68
		v.č. 7 - Stěny:				
		Prkna (MD) tl. 20 mm:				
		Stěna - P3:0,17*96*2,10		34,2720		
18	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,6451	1 500,00	967,65
		v.č. 7 - Stěny:				
		Prkna (MD) tl. 20 mm:				
		Stěna - P3:0,16*96*2,10*0,02		0,6451		
19	762211140R00	Montáž schodiště přímočarého bez podst. š.do 1,5 m	m	23,5600	150,00	3 534,00
		v.č. 3 až 6:				
		Schodiště - šířka 1,24 m (Bočnice, stupně):1,24*19		23,5600		
20	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	2,0000	550,00	1 100,00
		Kotevní prvek schodiště:2		2,0000		
21	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	57,0000	20,00	1 140,00
		Položka je určena pro montáž svorníků, šroubů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků.				
		v.č. 7 - Krov:3		3,0000		
		v.č. 5 - Prostorová konstrukce:34+2		36,0000		
		v.č. 2 - Kotvení sloupů:3*6		18,0000		
22	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	60,1800	140,00	8 425,20
		Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.				
		v.č.8 - Krov:				

Položkový rozpočet

Stavba :	3104 Ornitologická pozorovatelna-NPR Bohdanečský	Rozpočet: 3104/01
Objekt :	01 Ornitologická pozorovatelna	Ornitologická pozorovatelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Náročný krokev 8/12 - K4:16,44		16,4400		
		Krokev 8/12 - K5, K6, K7:13,36+17,04+7,84		38,2400		
		v.č.6:				
		Krokev 8/12 - S10 (nad schodištěm):5,50		5,5000		
23	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	8,3200	145,00	1 206,40
		Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.				
		v.č. 8 - Krov:				
		Kleština 8/16 - K2:8,32		8,3200		
24	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	18,8000	210,00	3 948,00
		v.č.8 - Krov:				
		Pozednice - trám 18/16 - K1:16,64		16,6400		
		Sloupek 16/16 - K3:2,16		2,1600		
25	762342203R00	Montáž laťování střešních, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	39,0700	30,00	1 172,10
		v.č. 7 a 8:				
		Laťování střechy :				
		Střeška nad pozorovatelnu:33,37		33,3700		
		Střeška nad schodištěm:5,70		5,7000		
26	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,5908	1 500,00	2 386,20
		v.č.8 - Krov:				
		Náročný krokev 8/14 - K4:16,44*0,08*0,14		0,1841		
		Krokev 8/14 - K5, K6, K7:(13,36+17,04+7,84)*0,08*0,14		0,4283		
		Kleština 8/16 - K2:8,32*0,08*0,16		0,1065		
		Pozednice - trám 18/16 - K1:16,64*0,18*0,16		0,4792		
		Sloupek 16/16 - K3:2,16*0,16*0,16		0,0553		
		v.č.6:				
		Krokev 8/12 - S10 (nad schodištěm):5,50*0,08*0,12		0,0528		
		v.č. 7 a 8:				
		Laťování střechy :				
		Střeška nad pozorovatelnu:102,56*0,04*0,06		0,2461		
		Střeška nad schodištěm:16,00*0,04*0,06		0,0384		
27	762523108R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	13,1410	250,00	3 285,25
		v.č. 6:				
		Prkna (MD) tl. 50 mm:				
		Podlaha - P1:0,17*15*4,42		11,2710		
		Podlaha - P2:0,17*8*1,375		1,8700		
28	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,6571	1 500,00	985,65
		v.č. 6:				
		Prkna (MD) tl. 50 mm:				
		Podlaha - P1:0,17*15*4,42*0,05		0,5635		
		Podlaha - P2:0,17*8*1,375*0,05		0,0935		
29	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	102,3800	140,00	14 333,20
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.				
		v.č. 6:				
		Kleština 6/18 - N3:31,50		31,5000		
		Kleština 6/18 - N4:8,40		8,4000		
		Trám 8/12 - N8:17,44		17,4400		
		Trám 8/12 - N9:25,20		25,2000		
		Základová fošna 4/12 - S1:5,60		5,6000		
		Sloupek zábradlí 10/10 - S2:5,54		5,5400		

Položkový rozpočet

Stavba :	3104 Ornitologická pozorovatelna-NPR Bohdanečský	Rozpočet: 3104/01
Objekt :	01 Ornitologická pozorovatelna	Ornitologická pozorovatelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vzpěra 10/10 - S3:2,60		2,6000		
		Příložka 4/15 - S6:2,40		2,4000		
		Sloupek zábradlí 4/15 - S12:1,45		1,4500		
		Sloupek zábradlí 5,5/15 - S13:1,25		1,2500		
		Sloupek zábradlí 8/8 - S15:1,00		1,0000		
30	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	55,0800	145,00	7 986,60
		V položce jsou zakalkulovány i naklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.				
		v.č. 6:				
		Trám 8/20 - N5:27,12		27,1200		
		Trám 8/20 - N6:22,60		22,6000		
		Trám 8/20 - N7:2,76		2,7600		
		Příložka 8/20 - S5:2,60		2,6000		
31	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	31,5600	300,00	9 468,00
		V položce jsou zakalkulovány i naklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.				
		v.č. 6:				
		Sloup 20/20 - N1:24,16		24,1600		
		Sloup 20/20 - N2:7,40		7,4000		
32	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	3,1320	1 000,00	3 132,00
		v.č. 6:				
		Kleština 6/18 - N3:31,50*0,06*0,18		0,3402		
		Kleština 6/18 - N4:8,40*0,06*0,18		0,0907		
		Trám 8/12 - N8:17,44*0,08*0,12		0,1674		
		Trám 8/12 - N9:25,20*0,08*0,12		0,2419		
		Základová fošna 4/12 - S1:5,60*0,04*0,12		0,0269		
		Sloupek zábradlí 10/10 - S2:5,54*0,10*0,10		0,0554		
		Vzpěra 10/10 - S3:2,60*0,10*0,10		0,0260		
		Příložka 4/15 - S6:2,40*0,04*0,15		0,0144		
		Sloupek zábradlí 4/15 - S12:1,45*0,04*0,15		0,0087		
		Sloupek zábradlí 5,5/15 - S13:1,25*0,055*0,15		0,0103		
		Sloupek zábradlí 8/8 - S15:1,00*0,08*0,08		0,0064		
		Trám 8/20 - N5:27,12*0,08*0,20		0,4339		
		Trám 8/20 - N6:22,60*0,08*0,20		0,3616		
		Trám 8/20 - N7:2,76*0,08*0,20		0,0442		
		Příložka 8/20 - S5:2,60*0,08*0,20		0,0416		
		Sloup 20/20 - N1:24,16*0,20*0,20		0,9664		
		Sloup 20/20 - N2:7,40*0,20*0,20		0,2960		
33	762923200R00	Montáž hoblovaných lavic z prken do 0,70 m	m2	0,2700	500,00	135,00
		Součástí položky jsou i kotevní prvky.				
		v.č. 9:				
		Lavička č.3:0,60*0,45*1		0,2700		
34	762923300R00	Montáž hoblovaných lavic z prken do 1,00 m	m2	0,3600	500,00	180,00
		Součástí položky jsou i kotevní prvky.				
		v.č. 9:				
		Lavička č.2:0,80*0,45*1		0,3600		
35	762923400R00	Montáž hoblovaných lavic z prken do 2,00 m	m2	1,6875	500,00	843,75
		Součástí položky jsou i kotevní prvky.				
		v.č. 9:				
		Lavička č.1:1,25*0,45*3		1,6875		
36	55300030	Svorníky M12 - 450 mm včetně podložek a matek	kus	57,0000	55,00	3 135,00
		v.č. 7 - Krov:3				
				3,0000		

Položkový rozpočet

Stavba :	3104 Ornitologická pozorovatelna-NPR Bohdanečský	Rozpočet: 3104/01
Objekt :	01 Ornitologická pozorovatelna	Ornitologická pozorovatelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č. 5 - Prostorová konstrukce:34+2		36,0000		
		v.č. 2 - Kotvení sloupů:3*6		18,0000		
37	55300126	Kotevní patka do betonu tvaru U	kus	2,0000	550,00	1 100,00
38	60510003	Lať střešní profil MD 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	130,4160	17,00	2 217,07
		v.č. 7 a 8:				
		Laťování střechy - latě 40/60:				
		Střecha nad pozorovatelnou:102,56*1,1		112,8160		
		Střecha nad schodištěm:16,00*1,1		17,6000		
39	60510025	Hranoly a fošny MD dle PD	m3	2,7598	10 000,00	27 598,00
		v.č.8 - Krov:				
		Nárožní krokev 8/14 - K4:16,44*0,08*0,14*1,1		0,2025		
		Krokev 8/14 - K5, K6, K7:(13,36+17,04+7,84)*0,08*0,14*1,1		0,4711		
		Kleština 8/16 - K2:8,32*0,08*0,16*1,1		0,1171		
		Pozednice - trám 18/16 - K1:16,64*0,18*0,16*1,1		0,5272		
		Sloupek 16/16 - K3:2,16*0,16*0,16*1,1		0,0608		
		Trám 8/12 - N8:17,44*0,08*0,12*1,1		0,1842		
		Trám 8/12 - N9:25,20*0,08*0,12*1,1		0,2661		
		Sloupek zábradlí 8/8 - S15:1,00*0,08*0,08*1,1		0,0070		
		Trám 8/20 - N5:27,12*0,08*0,20*1,1		0,4773		
		Trám 8/20 - N6:22,60*0,08*0,20*1,1		0,3978		
		Trám 8/20 - N7:2,76*0,08*0,20*1,1		0,0486		
40	60510026	Hranoly a fošny DB/AK dle PD	m3	2,0560	12 000,00	24 672,00
		v.č.6:				
		Krokev 8/12 - S10 (nad schodištěm):5,50*0,08*0,12*1,1		0,0581		
		Kleština 6/18 - N3:31,50*0,06*0,18*1,1		0,3742		
		Kleština 6/18 - N4:8,40*0,06*0,18*1,1		0,0998		
		Sloupek zábradlí 10/10 - S2:5,54*0,10*0,10*1,1		0,0609		
		Vzpěra 10/10 - S3:2,60*0,10*0,10*1,1		0,0286		
		Příložka 8/20 - S5:2,60*0,08*0,20*1,1		0,0458		
		Sloup 20/20 - N1:24,16*0,20*0,20*1,1		1,0630		
		Sloup 20/20 - N2:7,40*0,20*0,20*1,1		0,3256		
41	60512542.A	Prkno MD hobl.I.jak.tl.20 dl.200-390 š.16	m3	0,7096	10 000,00	7 096,00
		v.č. 7 - Stěny:				
		Prkna (MD) tl. 20 mm:				
		Stěna zábradlí - P3:2,10*96*0,02*0,16*1,1		0,7096		
42	60512582.A	Prkno MD hobl.I.jak.tl.30 dl.200-390 š.15	m3	0,0482	10 000,00	482,00
		v.č. 3 a 5 - Schodiště:				
		Prkna (MD) tl. 25 mm:				
		Zábradlí - S14:11,68*0,025*0,15*1,1		0,0482		
43	60512587.A	Prkno MD hobl.I.jak.tl.50 dl.390-600 š.17	m3	0,7228	10 000,00	7 228,00
		v.č. 6 - Schodiště:				
		Prkna (MD) tl. 50 mm:				
		Podlaha P1 a P2:(66,30+11,00)*0,05*0,17*1,1		0,7228		
44	60512588.A	Prkno MD hobl.I.jak.tl.40 dl.200-390 š.25	m3	0,2687	10 000,00	2 687,00
		v.č. 3 a 5 - Schodiště:				
		Prkna (MD) tl. 40 mm:				
		Náslapy schodiště - S11:23,56*0,04*0,25*1,1		0,2592		
		Sloupek zábradlí - S12:1,45*0,04*0,15*1,1		0,0096		
45	60512593.A	Prkno MD hobl.I.jak.tl.60 dl.390-600 š.15	m3	0,0052	10 000,00	52,00
		v.č. 6 - Schodiště:				
		Prkna (MD) tl. 60 mm:				
		Sloupek zábradlí - S13:1,25*0,025*0,15*1,1		0,0052		

Položkový rozpočet

Stavba :	3104 Ornitologická pozorovatelna-NPR Bohdanečský	Rozpočet: 3104/01
Objekt :	01 Ornitologická pozorovatelna	Ornitologická pozorovatelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	60554710	Prkno DB/AK hobl.l.jak.tl.40 dl.200-390 š.30 v.č. 3 a 5 - Schodiště: Prkna (DB, AK) tl. 40 mm: Bočnice schodiště - S4:11,60*0,04*0,30*1,1 Zakládací fošna - S4:5,60*0,04*0,12*1,1 Příložka - S6:2,40*0,04*0,15*1,1	m3	0,1985	12 000,00	2 382,00
47	61105202	Lavice z hoblovaných prkem SM č.1 Lavice dle projektové dokumentace Rozměry: Délka 125 cm Šířka 45 cm Výška 45 cm Povrchová úprava - tlaková impregnace bezbarvou impregnací v.č. 9: Lavička č.1:3	kus	3,0000	2 500,00	7 500,00
48	61105203	Lavice z hoblovaných prkem SM č.2 Lavice dle projektové dokumentace Rozměry: Délka 80 cm Šířka 45 cm Výška 45 cm Povrchová úprava - tlaková impregnace bezbarvou impregnací v.č. 9: Lavička č.2:1	kus	1,0000	2 000,00	2 000,00
49	61105204	Lavice z hoblovaných prkem SM č.3 Lavice dle projektové dokumentace Rozměry: Délka 60 cm Šířka 45 cm Výška 45 cm Povrchová úprava - tlaková impregnace bezbarvou impregnací v.č. 9: Lavička č.3:1	kus	1,0000	1 500,00	1 500,00
50	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,0489	320,00	2 255,65
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						163 149,10
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
51	766211410R00	Montáž madel atyp.dílčích z 1kusu šířky do 30 cm Položka je určena pouze pro madla o průřezu větším než 25 cm2. V položce není zakalkulována dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci. v.č. 6 : Madla zábradlí: Prkno tl. 40 mm: Madlo S7 - 40x200 mm:11,46 Madlo S8 - 40x200 mm:6,68 Madlo S9 - 40x200 mm:6,17	m	24,3100	100,00	2 431,00
52	766 66-0000.RR00	D+M poličky včetně kotevních prvků rozměr 4x14x130 cm, pol. P4 Součástí položky je: - dodávka a montáž poličky (dřevo MD) včetně kotevních prvků - provedení dle projektové dokumentace	kus	4,0000	600,00	2 400,00
53	766 66-0001.RR00	D+M okenic z vodovzdorné překližky včetně kování rozměr 105x40 cm, pol. P5 Součástí položky je: - dodávka a montáž okenice z vodovzdorné překližky včetně kování dle projektové dokumentace	kus	8,0000	350,00	2 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3104 Ornitologická pozorovatelna-NPR Bohdanečský	Rozpočet: 3104/01
Objekt :	01 Ornitologická pozorovatelna	Ornitologická pozorovatelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- olištování horní a spohní hrany vyřezaného otvoru včetně dodávky MD lišt (latě) 2x4x100 cm (2 kusy)				
54	60512622.A	Fošna MD hobl.I.jak.tl.4 dl. 200-390 š.20-22	m3	0,2139	10 000,00	2 139,00
		Sražené hrany				
		v.č. 6 :				
		Madla zábradlí:				
		Prkno tl. 40 mm:				
		Madlo S7 - 40x200 mm:11,46*0,04*0,20*1,1		0,1008		
		Madlo S8 - 40x200 mm:6,68*0,04*0,20*1,1		0,0588		
		Madlo S9 - 40x200 mm:6,17*0,04*0,20*1,1		0,0543		
55	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,3336	1 000,00	333,65
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				10 103,65
Díl:	783	Nátěry				
56	783781803R00	Bezbarvá impregnace řeziva	m3	4,7690	550,00	2 622,95
		Podlaha - P1:0,17*15*4,42*0,05		0,5635		
		Podlaha - P2:0,17*8*1,375*0,05		0,0935		
		Stěna - P3:0,16*96*2,10*0,02		0,6451		
		Trám 8/12 - N8:17,44*0,08*0,12		0,1674		
		Trám 8/12 - N9:25,20*0,08*0,12		0,2419		
		Základová fošna 4/12 - S1:5,60*0,04*0,12		0,0269		
		Příložka 4/15 - S6:2,40*0,04*0,15		0,0144		
		Sloupek zábradlí 4/15 - S12:1,45*0,04*0,15		0,0087		
		Sloupek zábradlí 5,5/15 - S13:1,25*0,055*0,15		0,0103		
		Sloupek zábradlí 8/8 - S15:1,00*0,08*0,08		0,0064		
		Trám 8/20 - N5:27,12*0,08*0,20		0,4339		
		Trám 8/20 - N6:22,60*0,08*0,20		0,3616		
		Trám 8/20 - N7:2,76*0,08*0,20		0,0442		
		Bočnice schodiště - S4:11,60*0,04*0,30		0,1392		
		Madlo S7 :11,46*0,04*0,20		0,0917		
		Madlo S8 :6,68*0,04*0,20		0,0534		
		Madlo S9 :6,17*0,04*0,20		0,0494		
		Nášlapy schodiště - S11:23,56*0,04*0,25		0,2356		
		Zábradlí - S14:11,68*0,025*0,15		0,0438		
		v.č. 8 - Krov:				
		Nárožní krokev 8/14 - K4:16,44*0,08*0,14		0,1841		
		Krokev 8/14 - K5, K6, K7:(13,36+17,04+7,84)*0,08*0,14		0,4283		
		Kleština 8/16 - K2:8,32*0,08*0,16		0,1065		
		Pozednice - trám 18/16 - K1:16,64*0,18*0,16		0,4792		
		Sloupek 16/16 - K3:2,16*0,16*0,16		0,0553		
		v.č. 7 a 8:				
		Laťování střechy :				
		Střecha nad pozorovatelnu:102,56*0,04*0,06		0,2461		
		Střecha nad schodištěm:16,00*0,04*0,06		0,0384		
	Celkem za	783 Nátěry				2 622,95

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

- a) vytyčení staveniště;
- b) zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií;
- c) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky;
- d) provedení všech předepsaných zkoušek a revizí;
- e) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;
- f) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
- g) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- i) vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv; jednotlivé inženýrské sítě budou zaměřeny samostatně, ve struktuře a formátu odpovídajícímu požadavkům jednotlivých budoucích správců IS; geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 2x v tištěné formě a 1x v digitální formě; zhotovitel zajistí zpracování geometrických plánů za účelem změny hranic pozemku a podkladů pro zápis do katastru nemovitostí;
- j) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, kanalizace, el. energie a telefony); vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po provedení díla; zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla (včetně případných přeložek) správci sítí;
- k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení resp. vodoprávního povolení, nebo jiných dokumentů;
- l) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- m) dokumentace skutečného provedení díla, kterou zhotovitel dodá ve čtyřech originálech; dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena 2 x v papírové formě a také 1 x na CD/DVD;
- n) veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů a) až y) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že společnost KAVYL, spol. s r.o. je schopná realizovat veřejnou zakázku vlastními silami a nepředpokládá pro stavební práce využití subdodavatelů.

Tato prohlášení podepisuji jako statutární zástupce firmy Kavyl, spol. s r.o. Mohelno.

V Mohelně dne



Ing. Slavomil Dokulil
Jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č. 6

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
„Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPR Bohdanečský rybník“

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): KAVYL spol. s r.o.

Adresa: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

IČ: 499 75 358

Oprávněný zástupce zhotovitele: Ing. Slavomil Dokulil – ve věcech smluvních, Bc. Martin Štěpanovský
– ve věcech technických

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČ: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: uzavřené
mezi zhotovitelem a objednatelům dne: (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce
objednatel konstatuje /na základě prohlídky místa uskutečněné dne/¹, že dílo²

- a) **bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo
přijímá bez výhrad.**
- b) *Bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis
a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu.
Objednatel přijímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro
odstranění těchto vad a nedodělků:*
- c) **neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.**

¹ vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod.

² nehodící se škrtněte

Důvod:

.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....
.....
.....

Dne.....

.....

zhotovitel

.....

objednatel

pověřený zástupce objednatele

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 13954

Datum zápisu:	8. února 1994
Spisová značka:	C 13954 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	KAVYL, spol. s r.o.
Sídlo:	č.p. 563, 675 75 Mohelno
Identifikační číslo:	499 75 358
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování truhlářství, podlahářství zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona opravy silničních vozidel opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Zednictví silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí zemědělská výroba
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. SLAVOMIL DOKULIL, dat. nar. 8. dubna 1956 V Zahradách 200, 675 73 Kralice nad Oslavou Den vzniku funkce: 22. září 2005
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně ve všech záležitostech.
Společníci:	
Společník:	Ing. SLAVOMIL DOKULIL, dat. nar. 8. dubna 1956 V Zahradách 200, 675 73 Kralice nad Oslavou
Podíl:	Vklad: 560 000,- Kč Splaceno: 560 000,- Kč Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	560 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1033/2015, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: Chalupová Zdeňka

V Brně dne 03.11. 2015

Podpis

Zdeňka Chalupová
notářská tajemnice
pověřená notářkou

