


Jednotlivé větve na rozdávovací a sběrači ÚT budou kompletně demontovány. Tělo kombinovaného rozdávovače ETL bude dle dohody ponecháno stávající. Před demontáží budou jednotlivé topné větve popsány tak, aby nedošlo k jejich záměně, včetně popisu přívodů a zpáteček.


Původní technologie parní předávací stanice, včetně parní přípojky bude kompletně demontována

Po instalaci nové technologie budou v prostoru předávací stanice kompletně vyspraveny omítky a provedena výmalba

Podlaha a betonový základ v PST bude vyspraven a opatřen omývatelným nátěrem

Legenda potrubí :



PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	 Hynek Charvát THERMOINSTAL Projekce vytápění www.thermoinstal.kvalite.cz Mogyli 34, 326 00 Písná tel./fax: 377 241 463	
H. Charvát	H. Charvát	H. Charvát		
OBEČ, MÍSTO: Dobrovského 25, Praha 7			DRUH PD	DRS
INVESTOR: Úřad práce, Dobrovského 25, Praha 7			ČÍSLO ZAKÁZKY	-
AKCE: Úřad práce, Dobrovského 25, Praha 7 výměna zdroje pára / horkovod			FORMÁT	A4
			DATUM	04/2017
			MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH:		Č. KOPIE	DÍL	Č. PŘÍLOHY
A. Strojně technologická část Půdorys PST - demontáže, stavební úpravy				2.